

PAQUETES DE OBRA LICITADOS EN REFRORMA DE MARQUESINA Y PORCHES DE LICEO FRANCES DE BARCELONA				
UD	CONCEPTO	MEDICION	PRECIO UT	PRECIO
ZONA 2. TERRAZA (TRANSFORMACIÓN TERRAZA PLANTA PRIMERA)				0
OBRA CIVIL				
· Trabajos generales y Seguridad y salud				0,00 €
m2	Derriboparcial de antepecho de obra existente en interior biblioteca: Base + acabados + zócalo + vidrio actual. Preparacion para recibir nuevo vidrio.	6,00	- €	0,00 €
m2	Pieza de marchapie modo de vierteaguas entre pavimento interior y exterior del nuevo paso.	1,50	- €	0,00 €
Ud	FI 1 Suministro y colocación de carpinteria de aluminio interior que consta de 1 fijo de 345x195. Color blanco en zona de tabique entre biblioteca y pasillo en planta 1. Incluye premarco.	1,00	- €	0,00 €
Ud	Vinilo translucido con inscripción a determinar, para identificación visual de elementos vidriados	3,00	- €	0,00 €
Pa	· Vallado de obra, medidas auxiliares y protección de la zona	1,00	- €	0,00 €
Pa	· Coordinacion como contratista principal	1,00	- €	0,00 €
Pa	· Seguridad y Salud	1,00	- €	0,00 €
Pa	· Gestión y reciclaje de escombros y residuos generados	1,00	- €	0,00 €
Pa	· Ayudas de albañileria	1,00	- €	0,00 €
· Metalisteria				0,00 €
ml	A.B.C Suministro y colocación de módulos A,B y C de barandilla (H=100cm) de acero a base de pasamanos laterales en L de 50x10mm, platina inferior de 50x10mm soldada a anclajes metálicos y tubular superior circular de Ø50mm. Con barras macizas perimetrales interiores de Ø20mm que tienen asociados una malla de protección e cable de acero inox trenzado, con sus sujeciones. Incluye soportes anclados a base resistente y embebidos en capa de impermeabilización. Incluye piezas de esquina en curva. Los módulos iran unidos mediante tornillería. Conjunto LACADO de taller con pintura/esmalte al horno. Color RAL 7022. Ver planos de estadios	28,50	- €	0,00 €
MI	Suministro y colocacion de chapa de acero plegado de 50-60cm (a definir en obra) formando canto de forjado y goteron y para reflejo de luz de cortinero. Se colocara sobre el canto de forjado mediante estructura auxiliar de tubulares galvanizados. Conjunto LACADO de taller con pintura/esmalte al horno. Color BLANCO. Ver plano A 10	30,00	- €	0,00 €
ud	Instalación de nuevos elementos tipo cancamo bajo el canto de forjado para la fijacion de carteleria.	20,00	- €	0,00 €
· Carpinteria				0,00 €
m2	Pavimento exterior de terrazas con tarima de madera de Douglas de 145x28 mm, tratada en autoclave, color gris o marrón, atornillada con tornillos vistos sobre rastreles de madera para dar horizontalidad al acabado. Incluye formacion de cortinero perimetral yformacion de hueco para integracion de luz led.	200,00	- €	0,00 €
m2	Partida de tratamiento de madera, una vez colocada, mediante la aplicación de barniz al agua tipo lasur de tono neutro (Sin coloracion)	200,00	- €	0,00 €
· Instalaciones				0,00 €
· Generales				
ud	Suministro e instalación de cajas estancas electricas con prevision de puntos de corriente, con tapa para ir en superficie en fachada	6,00	- €	0,00 €
ud	Suministro y colocacion de luminarias de tipo baliza luminosa tipo Xtrema de Lamp (o equivalente) empotrado en suelo de madera marcando limite bajo la zona de barandilla	9	- €	0,00 €
ud	Suministro y colocacion de luminarias de tipo aplique exterior clinidrico color a definir por DF para iluminacion de fachada superior e inferior tipo Emma Up&Down de Ares (o equivalente) Fijado a pilares de fachada a una altura de 2.20m. Incluye paso de cableado.	5	- €	0,00 €
ml	Suministro y colocacion de luminarias de tipo LED lineal para iluminacion de bajo canto de forjado. Incluye transformadores estancos y paso de cableado.	30	- €	0,00 €
Ud	Instalacion de puntos de agua para riego automatico en jardineras y en antepecho fachada	2	- €	0,00 €
Pa	Trabajos y conexiones previos/provisionales para no dejar sin funcionamiento ninguna instalacion existente durante la obra.	1	- €	0,00 €
Pa	Conjunto de elementos de señalización de salida de evacuación: 1 luz led estanca de emergencia + 2 carteles de indicación de salida de emergencia	1	- €	0,00 €
Pa	Acometida eléctrica para alimentación de la puerta corredera automática, cancela y para la luz de emergencia	1	- €	0,00 €
Pa	Adaptación de la instalación eléctrica e incluso del cuadro de control, en caso de ser necesario	1	- €	0,00 €